

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Usługa	Powierzchnia
	Sufity:	
1	Zabezpieczenie podłóg loggii folią	200m ²
2	Usunięcie odpadającej farby i tynku z sufitów	200m ²
3	Naprawa uszkodzonych miejsc elewacji, pęknięć i ubytków wewnątrz logii, z poszpachlowaniem nierówności	200m ²
4	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi, nałożenie siatki, tynkowanie – tynki gładkie	200m ²
5	Gruntowanie powierzchni sufitów	200m ²
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów w kol. białym,	200m ²
	Ściany:	
7	Naprawa elewacji budynków pomiędzy loggiami	50m ²
8	Usunięcie starego tynku i siatki. Nałożenie nowego (struktura bez ocieplenia), tynk strukturalny w kolorze budynku	50m ²
9	Usunięcie tynku wraz z ociepleniem ze ścian budynków	8,4m ²
10	Nałożenie tynku z ociepleniem. Tynk strukturalny w kol. budynku	8,4m ²
11	Nałożenie listew narożnych	30m
	Posadzki:	
12	Uzupełnienie ewentualnych ubytków w podłogach loggii w miejscach możliwych przecieków, w szczególności wokół prętów balustrady, w miejscach obróbek blacharskich w zależności od dokonanych oględzin	
13	Poprawa zamontowania obróbek blacharskich w zależności od dokonanych oględzin	
14	Uszczelnienie wyżej wymienionych miejsc materiałami hydroizolacyjnymi (np. membrana poliuretanowa)	
	Roboty różne:	
15	Ustawienie rusztowań ramowych zewnętrznych	10 – 20m

Zarząd Spółdzielni